

Ausschreibung von Bauleistungen

Gemeinde Michelbach an der Bilz
Landkreis Schwäbisch Hall



Auf der Grundlage der VOB und nach den Bestimmungen des Kommunalen Vergabebehandlungsbuchs für Baden-Württemberg werden folgende Bauleistungen öffentlich zur Vergabe ausgeschrieben:

Baumaßnahme:

Umbau und Modernisierung der Rudolf-Then-Halle

Name, Anschrift des Auftraggebers:

Gemeinde Michelbach an der Bilz, Hirschfelder Str. 13, 74544 Michelbach/Bilz

Prallwandbau (10.10 Uhr)

UK / Akustikdämmung / Wandverkleidungen ca. 408 m², Glasprallwand ca. 46 m², Bühnentrennwand ca. 57 m², Sporthallentüren 1-flg. ca. 6 Stk., Sporthallentüren 2-flg. ca. 3 Stk., Sporthallentore ca. 3 Stk.

Putz-, Stuck- und Malerarbeiten (10.20 Uhr)

WDVS 6 cm / Armierung / Oberputz / Farbanstrich ca. 279 m², Farbanstriche auf Putz-/ Betonflächen aussen ca. 247 m², GK-Wandverkleidungen / Malervlies / Farbanstrich ca. 160 m², abgehängte Decken / Malervlies / Farbanstrich ca. 164 m², Farbanstrich auf Putz-/ Betonflächen Wände innen ca. 1.164 m², Farbanstrich auf Putz-/ Betonflächen Decke innen ca. 320 m², Lasur Holzfenster (innen und aussen) ca. 938 m² diverse Ausbesserungsarbeiten (innen und aussen) auf Stundenbasis

Klempnerarbeiten (10.30 Uhr)

Abbruch und Erstellung von Attika-/ Wandanschlussbleche ca. 113 m, Demontage und Montage von Blechverkleidungen h=1,40 m ca. 85 m, Sichtblenden an Fenstern/Türen ca. 75 m, Fliegengitter ca. 196 m, diverse Reparaturarbeiten auf Stundenbasis

Dachabdichtungsarbeiten (10.40 Uhr)

Abbruch Kies/Dämmung/Abdichtung ca. 830 m², Abbruch Lichtkuppel ca. 17 Stk., Abdichtungsarbeiten (3-lagig) ca. 830 m², Wärmedämmung 120 mm ca. 830 m², Flüssigkunststoffabdichtung ca. 285 m, Lichtkuppeln ca. 17 Stk.

Gerüstbauarbeiten (10.50 Uhr)

Fassadengerüst: ca. 1.011 m², Vorhaltung: ca. 60.660 m² Wo, Dachfanggerüst: ca. 244 m, Vorhaltung: ca. 14.640 m Wo, Treppenturm: ca. 1 Stk., Innenwandgerüst: ca. 130 m², Vorhaltung ca. 1.560 m² Wo, Fahrgerüste: ca. 2 Stk.

Verglasungsarbeiten (11.00 Uhr)

Verglasungsarbeiten von Einzelglasscheiben an 84 Stk. Fensterelemente ca. 404 Stk., Flügelüberschlagdichtungen ca. 427 m, Glashalteleisten ca. 1.321 m, Aussentüren 1-flg. ca. 2 Stk., Aussentüren 2-flg. ca. 2 Stk., diverse Reparaturarbeiten auf Stundenbasis

Sanitärtechnik (11.10 Uhr)

Rohrleitungen aus Mehrschichtverbundrohr bis DN 25 ca. 300 lfm, aus Edelstahlrohr ca. 250 lfm, Schmutzwasser aus Kunststoff ca. 100 lfm, Sanitärgegenstände ca. 40 Stk., Rohrleitungen aus verz. Stahl demontieren ca. 400 lfm, Abwasserleitungen aus Guss- und Kunststoffrohr demontieren ca. 100 lfm

Heizungstechnik (11.20 Uhr)

Heizungsverteilung für 5 Mischkreise und 4 Lüftungsanlagen, Fußbodenheizung ca. 500 m², Heizkörper ca. 7 Stk., Deckenstrahlplatten ca. 100 lfm, Rohrleitungen bis DN 50 ca. 500 lfm, Demontage und Wiedermontage Plattenheizkörper, Demontage ca. 15 Heizkörper und 300 lfm Rohrleitungen

Lufttechnische Anlagen (11.30 Uhr)

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 1.500 bis 14.000 m³/h ca. 4 St., kombinierter Lüftungsturm Edelstahl 14.000 m³/h ca. 1 St., Lüftungskanal ca. 500 m², Lüftungsrohr NW100 bis 315 ca.100 lfm, Demontage von 1 Lüftungsanlage und ca.150 m² Lüftungskanal, Küchenhaube 1,2 x 1,2 m und Umbau Küchenlüftung, Bohrungen, Wand- und Deckendurchbrüche

Gebäudeautomation (11.40 Uhr)

Regelung für 5 Heizgruppen, Regelung für 4 Zu- und Abluftanlagen mit WRG, Einzelraumregelung für ca.17 Räume, 2 Schaltschränke

Bauzeit: Juni 2023 bis Juni 2025

Verdingungsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfügung unter:

www.michelbach-bilz.de

Angebotsabgabe und Eröffnung: Dienstag, 25.04.2023 jeweils zu der o.g. Uhrzeit im Rathaus in der Hirschfelder Str. 13, 74544 Michelbach an der Bilz.

Bieter und/oder deren Bevollmächtigte dürfen anwesend sein.

Bindefrist: 19.05.2023

Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A:

Landratsamt Schwäbisch Hall, Kommunalamt, Münzstr. 1, 74523 Schwäbisch Hall